

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ram-
leje dz. nr 66 i 92/1
ADRES INWESTYCJI : działka nr 66 i 92/1 w miejscowości Ramleje, gmina Somonino
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, Somonino
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót zawartych w kosztorysie obejmuje Modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje o długości odcinka 735mb i szerokości 5m wraz z wykonaniem 1 rozjazdu na skrzyżowaniu i dwóch zjazdów na posesję, to jest:

- przygotowanie podłoża pod podbudowy drogi,
- wykonanie podbudowy z tłucznia - warstwa dolna i górna,
- przygotowanie podłoża pod układanie warstwy wiążącej,
- ułożenie warstwy wiążącej grubości 4cm,
- przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy ścieralnej,
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm,
- wyrównianie i wykonanie poboczy drogi z frezu asfaltowego.
- malowanie linii krawędziowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Działka nr 66 - Nawierzchnia drogi			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 725.00*5.80-1.30*310.00	m ²	3802.000	
				RAZEM	3802.000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III 34.00	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	34.00	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	725.00*5.20-1.00*310.00	m ²	3460.000	
				RAZEM	3460.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	725.00*5.20-1.00*310.00	m ²	3460.000	
				RAZEM	3460.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = -3 725.00*5.20-1.00*310.00	m ²	3460.000	
				RAZEM	3460.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	725.00*5.20-1.00*310.00	m ²	3460.000	
				RAZEM	3460.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	725.00*5.10-0.95*310.00	m ²	3403.000	
				RAZEM	3403.000
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w celu dokonania łącznych warstw ścieralnych wraz z oczyszczeniem nawierzchni	m ²		
d.1	0102-01	5.00*4.50*2	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	735.00*5.10-0.95*310.00	m ²	3454.000	
				RAZEM	3454.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	735.00*5.10-0.90*310.00	m ²	3469.500	
				RAZEM	3469.500
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	735.00*5.00-0.90*310.00	m ²	3396.000	
				RAZEM	3396.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-06	735.00*5.00-0.90*310.00	m ²	3396.000	
				RAZEM	3396.000
14	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	735.00*0.40*2-310.00*0.40	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²		
d.1	0114-05	464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzys- ku	m ²		
d.1	0114-07	464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 5 464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
2		Działka nr 92/1 - Nawierzchnia drogi			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 310.00*1.30	m ² m ²	 403.000	
				RAZEM	403.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 6.00	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 6.00	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 310.00*1.00	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
22	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 310.00*1.00	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
23	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 310.00*1.00	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
24	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 310.00*1.00	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
25	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 310.00*0.95	m ² m ²	 294.500	
				RAZEM	294.500
26	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 310.00*0.95	m ² m ²	 294.500	
				RAZEM	294.500
27	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 310.00*0.90	m ² m ²	 279.000	
				RAZEM	279.000
28	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 310.000*0.90	m ² m ²	 279.000	
				RAZEM	279.000
29	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 310.00*0.90	m ² m ²	 279.000	
				RAZEM	279.000
30	KNR 2-31 d.2 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 310.00*0.40	m ² m ²	 124.000	
				RAZEM	124.000
31	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku 124.00	m ² m ²	 124.000	
				RAZEM	124.000
32	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku 124.00	m ² m ²	 124.000	
				RAZEM	124.000
33	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku Krotność = 5 124.00	m ² m ²	 124.000	
				RAZEM	124.000
3		Wykonanie zjazdów (wykonanie 1 szt rozjazdów na skrzyżowaniach (6m*3m)=18m2 oraz 2-ch zjazdów na posesję (8m*3m*2)=48m2)			
34	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
35	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		66.00	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
36	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
37	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
38	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
39	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
40	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
41	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
42	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
43	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 66.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
4		Malowanie linii krawędziowych			
44	KNR 2-31 d.4 0706-02	Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych lub przerywanych na jez-dni farbą chlorokauczukową 735.00*0.10*2	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Działka nr 66 - Nawierzchnia drogi				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	725.00*5.80-1.30*310.00 = 3802.000	0.0000	0.0000
2 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	34.00	0.0000	0.0000
3 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	34.00	0.0000	0.0000
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	725.00*5.20-1.00*310.00 = 3460.000	0.0000	0.0000
5 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	725.00*5.20-1.00*310.00 = 3460.000	0.0000	0.0000
6 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3	m ²	725.00*5.20-1.00*310.00 = 3460.000	0.0000	0.0000
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	725.00*5.20-1.00*310.00 = 3460.000	0.0000	0.0000
8 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	725.00*5.10-0.95*310.00 = 3403.000	0.0000	0.0000
9 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w celu dokonania łączeń warstw ściernalnych wraz z oczyszczeniem nawierzchni	m ²	5.00*4.50*2 = 45.000	0.0000	0.0000
10 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	735.00*5.10-0.95*310.00 = 3454.000	0.0000	0.0000
11 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	735.00*5.10-0.90*310.00 = 3469.500	0.0000	0.0000
12 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	735.00*5.00-0.90*310.00 = 3396.000	0.0000	0.0000
13 d.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	735.00*5.00-0.90*310.00 = 3396.000	0.0000	0.0000
14 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	735.00*0.40*2-310.00*0.40 = 464.000	0.0000	0.0000
15 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²	464.00	0.0000	0.0000
16 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²	464.00	0.0000	0.0000
17 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku Krotność = 5	m ²	464.00	0.0000	0.0000
Razem dział: Działka nr 66 - Nawierzchnia drogi						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Działka nr 92/1 - Nawierzchnia drogi				
18 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	310.00*1.30 = 403.000	0.0000	0.0000
19 d.2 06	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	6.00	0.0000	0.0000
20 d.2 08	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	6.00	0.0000	0.0000
21 d.2 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	310.00*1.00 = 310.000	0.0000	0.0000
22 d.2 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	310.00*1.00 = 310.000	0.0000	0.0000
23 d.2 08	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3	m ²	310.00*1.00 = 310.000	0.0000	0.0000
24 d.2 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	310.00*1.00 = 310.000	0.0000	0.0000
25 d.2 01	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	310.00*0.95 = 294.500	0.0000	0.0000
26 d.2 06	KNR 2-31 1004-	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	310.00*0.95 = 294.500	0.0000	0.0000
27 d.2 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	310.00*0.90 = 279.000	0.0000	0.0000
28 d.2 05	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	310.000* 0.90 = 279.000	0.0000	0.0000
29 d.2 06	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	310.00*0.90 = 279.000	0.0000	0.0000
30 d.2 02	KNR 2-31 1402-	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	310.00*0.40 = 124.000	0.0000	0.0000
31 d.2 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²	124.00	0.0000	0.0000
32 d.2 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku	m ²	124.00	0.0000	0.0000
33 d.2 08	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - analogia - usypanie i zagęszczenie poboczy drogi frezem asfaltowym z odzysku Krotność = 5	m ²	124.00	0.0000	0.0000
Razem dział: Działka nr 92/1 - Nawierzchnia drogi						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Wykonanie zjazdów (wykonanie 1 szt rozjazdów na skrzyżowaniach (6m*3m)=18m2 oraz 2-ch zjazdów na posesję (8m*3m*2)=48m2)				
34	KNR 2-31 0103-d.3 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	66.00	0.0000	0.0000
35	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	66.00	0.0000	0.0000
36	KNR 2-31 0114-d.3 07	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	66.00	0.0000	0.0000
37	KNR 2-31 0114-d.3 08	Podbudowa z kruszywa łamanego grys 9,6-16mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3	m ²	66.00	0.0000	0.0000
38	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	66.00	0.0000	0.0000
39	KNR 2-31 0310-d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	66.00	0.0000	0.0000
40	KNR 2-31 1004-d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	66.00	0.0000	0.0000
41	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	66.00	0.0000	0.0000
42	KNR 2-31 0310-d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	66.00	0.0000	0.0000
43	KNR 2-31 0310-d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	66.00	0.0000	0.0000
Razem dział: Wykonanie zjazdów (wykonanie 1 szt rozjazdów na skrzyżowaniach (6m*3m)=18m2 oraz 2-ch zjazdów na posesję (8m*3m*2)=48m2)						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Malowanie linii krawędziowych				
44	KNR 2-31 0706-d.4 02	Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych lub przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	735.00* 0.10*2 = 147.000	0.0000	0.0000
Razem dział: Malowanie linii krawędziowych						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 17	Działka nr 66 - Nawierzchnia drogi	0.00				0.00%
2	18 - 33	Działka nr 92/1 - Nawierzchnia drogi	0.00				0.00%
3	34 - 43	Wykonanie zjazdów (wykonanie 1 szt zjazdów na skrzyżowaniach (6m*3m)=18m2 oraz 2-ch zjazdów na posesję (8m*3m*2)=48m2)	0.00				0.00%
4	44 - 44	Malowanie linii krawędziowych	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł