

Pytania i odpowiedzi

WYKONAWCY

/-/wszyscy/

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. „Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pyt. 1. Proszę o wyjaśnienie co oznacza wykonanie warstwy urodzajnej z humusu wymieszanego z kruszywem mineralnym? W jakiej ilości i z jakim kruszywem jeśli warstwa urodzajna nie musi spełniać wymagań określonych w normie DIN 18035 na budowę boisk?

Odp. Warstwa urodzajna w warstwach boiska powinna spełniać normy dot. budowy boisk. ziemia urodzajna musi być wzmocniona kruszywem mineralnym frakcji, tak, by możliwe było użytkowanie go w celach sportowych. Niekoniecznie wymieszana, może być ułożona w warstwach.

Pyt. 2. Czy zamawiający podtrzymuje w zakresie robót (przedmiar robót budowlanych poz. 13 obowiązek wymalowania linii boiska przez wykonawcę, skoro trawa z siewu nie zdąży się zadarnić w stopniu umożliwiającym korzystanie z boiska, a najprawdopodobniej może zdążyć tylko skiełkować? W takim wypadku wykonawca malowałby linie na ziemi. Wykonanie malowania linii kredą jesienią jest bezcelowe, gdyż deszcze do wiosny zmyją wszelki ślad po liniach, a poza tym najprawdopodobniej nie będzie zadarnienia wystarczającego na uzyskanie pozytywnego efektu?

Odp. Oczywiście, że nie należy malować linii na "golej" ziemi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania linii po całkowitym wzroście trawy.

Pyt. 3. Czy Zamawiający wstawi do zakresu robót konieczność wykonania warstwy odsączającej gr 15 cm pod warstwą urodzajną boiska? Taka warstwa ma istotne znaczenie dla użytkowania boiska i jej wbudowanie jest zgodne z normą na budowę boisk.

Odp. . Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem architektury i branż.

Pyt. 4. Norma Din 18035 zakłada, że grubość warstwy urodzajnej boiska powinna mieć 15 cm, a w projekcie jest zapisane 20 cm. Czy Zamawiający zgodzi się na ułożenie warstwy urodzajnej boiska grubości 15 cm?

Odp. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem architektury i branż.

Pyt. 5. Czy można zainstalować na boisku bramki aluminiowe a nie stalowe? Ceny są podobne, a żywotność i łatwość eksploatacji bramek aluminiowych jest lepsza.

Odp. Dopuszczamy wykonanie bramek aluminiowych.

Pyt. 6. Czy siatka na piłkochwytach ma być polipropylenowa taka jaką stosuje się w piłkochwytach na klasowych boiskach piłkarskich? Jej cena nie jest wyższa od siatki stalowej.

Odp. Należy wykonać siatkę stalową o oczkach 10x10 cm

Pyt. 7. Czy Zmawiający zmieni projekt drenażu na typowy dla boisk i zmieni położenie zbieraczy drenażu na położenie wzdłuż linii bocznych boiska oraz odwróci spadki sączków wraz z ich skośnym ustawieniem? Obecnie zbieracz jest ustawiony w osi środkowej długiej co powoduje, że sączki muszą mieć spadek odwrotny do spadku dna boiska. Ponadto sączki nie powinny być kładzione równolegle ze spadkiem dna boiska, gdyż woda spływająca dnem boiska będzie płynąć wzdłuż sączków, a na końcu boiska będzie się piętrzyć pod ziemią.

Odp. Ze względu na dużą chłonność podłoża boiska – piaski - oraz na rolę drenażu – jako zasilenie dodatkowe układu wodnego sztucznego potoku - sąsiadującego z boiskiem placu zabaw – nie jest to drenaż na podłożu nieprzepuszczalnym – a odprowadzenie nadmiarowej wody do studni w/w układu wodnego na placu zabaw. Układ ukośny sączków – przy zachowaniu projektowanych spadków układu sączków jest możliwy. Spadek płyty - wobec powyższego – dostosowano do tak przyjętych założeń. Wykonanie spadku obustronnego - na zewnątrz płyty - jest możliwe . Przyjęty spadek do środka - może być uciążliwy przy wystąpieniu ulewnych deszczy w trakcie rozgrywek na płycie.

Pyt. 8. Czy dobrze zrozumiałem projekt, że rów drenarski ma mieć szerokość 40 cm i ma być kopany bezpośrednio na płaskiej powierzchni dla boiska bez żadnych faz tak jak to stosuje się na boiskach? Czy też dno boiska na styku z rowem drenarskim ma być fazowane co znacznie zwiększy koszty wykonywania robót, a nie pełni żadnej istotnej roli w odwadnianiu boiska.

Odp. Rów drenarski ma mieć szerokość 40 cm na dnie i ma być kopany bezpośrednio na płaskiej powierzchni dla boiska z fazą, a dno boiska na styku z rowem drenarskim może być pozbawione fazy .

Wójt Gminy

/-/Marian Kryszewski