

PRZEDMIAR ROBÓT
na roboty budowlane CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe sali nr 7 (Przyroda - Język Kaszubski) wraz ze sąsiednimi ścianami pomieszczeń korytarza i sekretariatu
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Egiertowie
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, Somonino
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 38	Remont pomieszczenia nr 7 - Przyroda, Język Kaszubski	0.00				0.00%
1.1	1 - 20	Remont posadzki i wymiana warstw pod- posadzkowych wraz z wykonaniem izola- cji pionowej odkrytych ścian	0.00				0.00%
1.2	21 - 38	Remont ścian powyżej poziomu posadzki	0.00				0.00%
2	39 - 50	Remont ściany na korytarzu	0.00				0.00%
3	51 - 61	Remont ściany w pomieszczeniu sekreta- riatu	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia nr 7 - Przyroda, Język Kaszubski			
1.1		Remont posadzki i wymiana warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej odkrytych ścian			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.93*9.12*1.10	m ²	59.490	
				RAZEM	59.490
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		5.93*9.12	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
3 d.1.1	KNR 4-01 0106-01 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m i usunięciem gruntu i gruzu z budynku	m ³		
		54.082*0.80+54.82*0.1	m ³	48.748	
				RAZEM	48.748
4 d.1.1	KNR 4-01 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
5 d.1.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
6 d.1.1	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
9 d.1.1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		1.00*(5.93*2+9.12*2)	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
10 d.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0.80*(5.93*2+9.12*2)	m ³	24.080	
				RAZEM	24.080
11 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		54.082*0.10	m ³	5.408	
				RAZEM	5.408
12 d.1.1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		5.93*9.12*1.10	m ²	59.490	
				RAZEM	59.490
13 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
		54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
14 d.1.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa gr. 5cm	m ²		
		54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
15 d.1.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
16 d.1.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	54.082	
		54.082		RAZEM	54.082
17 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
18 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		54.082*1.1	m ²	59.490	
				RAZEM	59.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1123-04	54.082*1.1	m ²	59.490	
				RAZEM	59.490
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	48.674	m ³	48.674	
				RAZEM	48.674
1.2		Remont ścian powyżej poziomu posadzki			
21	KNR 4-01	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09	5.93*9.12	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
22	KNR 4-01	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09	3.30*(5.93*2+9.12*2)	m ²	99.330	
				RAZEM	99.330
23	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-03	99.330*20%	m ²	19.866	
				RAZEM	19.866
24	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.2	0619-03	1.50*(5.93*2+9.12*2)	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
25	KNR 4-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.2	0621-05	1.50*(5.93*2+9.12*2)	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0711-03	45.150	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	99.330	m ²	99.330	
				RAZEM	99.330
29	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-06	54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
30	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-04	99.330	m ²	99.330	
				RAZEM	99.330
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1505-03	1.80*(5.93*2+9.12*2)	m ²	54.180	
				RAZEM	54.180
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych	m ²		
d.1.2	1505-05	54.082	m ²	54.082	
				RAZEM	54.082
33	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.2	0926-01	1.50*(5.93*2+9.12*2)	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
34	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.2	0926-03	45.150	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
35	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.2	1134-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - końcowych - lampy LED	szt.		
d.1.2	0511-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.2	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże betonowe - dodatkowe obwody oświetleniowe 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją 45.150*0.03	m ³ m ³	1.355	
				RAZEM	1.355
2		Remont ściany na korytarzu			
39 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.00*2.50	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
40 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie i zeskrabanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 9.50*1.50	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
41 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 14.250*20%	m ² m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
42 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
43 d.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
44 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 14.250*50%	m ² m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
46 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
47 d.2	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
48 d.2	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch- niach poziomych 14.250	m ² m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
49 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją 14.250*0.03	m ³ m ³	0.428	
				RAZEM	0.428
50 d.2	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 10.00*2.50	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Remont ściany w pomieszczeniu sekretariatu			
51 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.00*2.50	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
52 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie i zeskrabanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 6.00*3.30	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
53 d.3	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 19.800*20%	m ² m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
54 d.3	KNR 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 19.800*50%	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.3 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 9.900	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
56	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 9.900*50%	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
57	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19.800	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
58	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19.800	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
59	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 19.800	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
60	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją 9.900*0.03	m ³ m ³	 0.297	
				RAZEM	0.297
61	KNR-W 4-01 d.3 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 6.00*2.50	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont pomieszczenia nr 7 - Przyroda, Język Kaszubski				
1.1		Remont posadzki i wymiana warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej odkrytych ścian				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	5.93*9.12* 1.10 = 59.490	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	5.93*9.12 = 54.082	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0106-01 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m i usunięciem gruntu i gruzu z budynku	m ³	54.082* 0.80+54.82* 0.1 = 48.748	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
9 d.1. 1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	1.00*(5.93* 2+9.12*2) = 30.100	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.80*(5.93* 2+9.12*2) = 24.080	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	54.082*0.10 = 5.408	0.00	0.00
12 d.1. 1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	5.93*9.12* 1.10 = 59.490	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²	54.082	0.00	0.00
14 d.1. 1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa gr. 5cm	m ²	54.082	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²	54.082	0.00	0.00
16 d.1. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3	m ²	54.082	0.00	0.00
17 d.1. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	54.082	0.00	0.00
18 d.1. 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	54.082*1.1 = 59.490	0.00	0.00
19 d.1. 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	54.082*1.1 = 59.490	0.00	0.00
20 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	48.674	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Remont ścian powyżej poziomu posadzki				
21 d.1. 09 2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	5.93*9.12 = 54.082	0.00	0.00
22 d.1. 09 2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	3.30*(5.93*2+9.12*2) = 99.330	0.00	0.00
23 d.1. 03 2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	99.330*20% = 19.866	0.00	0.00
24 d.1. 03 2	KNR 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	1.50*(5.93*2+9.12*2) = 45.150	0.00	0.00
25 d.1. 05 2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²	1.50*(5.93*2+9.12*2) = 45.150	0.00	0.00
26 d.1. 03 2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	45.150	0.00	0.00
27 d.1. 1134-01 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	54.082	0.00	0.00
28 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	99.330	0.00	0.00
29 d.1. 06 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	54.082	0.00	0.00
30 d.1. 04 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	99.330	0.00	0.00
31 d.1. 03 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	1.80*(5.93*2+9.12*2) = 54.180	0.00	0.00
32 d.1. 05 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych	m ²	54.082	0.00	0.00
33 d.1. 01 2	KNR 0-17 0926-01	Nalóżenie na podłoża farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	1.50*(5.93*2+9.12*2) = 45.150	0.00	0.00
34 d.1. 03 2	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	45.150	0.00	0.00
35 d.1. 01 2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	10	0.00	0.00
36 d.1. 03 2	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - końcowych - lampy LED	szt.	10	0.00	0.00
37 d.1. 01 2	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoża betonowe - dodatkowe obwody oświetleniowe	wyp.	2	0.00	0.00
38 d.1. 09 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³	45.150*0.03 = 1.355	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Remont ściany na korytarzu				
39 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10.00*2.50 = 25.000	0.00	0.00
40 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	9.50*1.50 = 14.250	0.00	0.00
41 d.2	KNR 4-01 0713- 03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	14.250*20% = 2.850	0.00	0.00
42 d.2	KNR 4-01 0619- 03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	14.250	0.00	0.00
43 d.2	KNR 4-01 0621- 05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²	14.250	0.00	0.00
44 d.2	KNR 4-01 0711- 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	14.250*50% = 7.125	0.00	0.00
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	14.250	0.00	0.00
46 d.2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	14.250	0.00	0.00
47 d.2	KNR 0-17 0926- 01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	14.250	0.00	0.00
48 d.2	KNR 0-17 0926- 03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	14.250	0.00	0.00
49 d.2	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³	14.250*0.03 = 0.428	0.00	0.00
50 d.2	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych nie-malowanych	m ²	10.00*2.50 = 25.000	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Remont ściany w pomieszczeniu sekretariatu				
51 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	6.00*2.50 = 15.000	0.00	0.00
52 d.3	KNR 4-01 1202- 09	Zmycie i zeszkrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	6.00*3.30 = 19.800	0.00	0.00
53 d.3	KNR 4-01 0713- 03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	19.800*20% = 3.960	0.00	0.00
54 d.3	KNR 4-01 0619- 03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	19.800*50% = 9.900	0.00	0.00
55 d.3	KNR 4-01 0621- 05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²	9.900	0.00	0.00
56 d.3	KNR 4-01 0711- 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	9.900*50% = 4.950	0.00	0.00
57 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19.800	0.00	0.00
58 d.3	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	19.800	0.00	0.00
59 d.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	19.800	0.00	0.00
60 d.3	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³	9.900*0.03 = 0.297	0.00	0.00
61 d.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych nie-malowanych	m ²	6.00*2.50 = 15.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł