

Somonino dnia 16.01.2018r.

Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI / wszyscy/

Dotyczy: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino – Ostrzyce.

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

Pytanie 1.

Przedmiar branży drogowej pozycja 34 oraz obliczenie ilości robót zawarte w opisie technicznym mówi o ułożeniu geosyntetyku w ilości 915,53 m² w km 0+008 – 0+153,6. Wykaz materiałów dołączony do przedmiaru wskazuje ilość 3662,12 m². Oprócz geosyntetyku pod ścieżką należy ułożyć geosyntetyk pod przepustem skrzynkowym, jednak z uwagi na brak szczegółowych informacji nie jest możliwe właściwe oszacowanie ilości geowłókniny.

Prosimy o wyjaśnienie, ile geowłókniny 180 g/m², 1,8 mm należy ułożyć w ramach zadania.

Odp. 1.

Prawidłowa ilość ułożonego geosyntetyku- zgodnie z pozycją nr 34 tj. powierzchnia $P=915,53\text{ m}^2$ w km 0+008 – 0+153,6 . Wykaz materiałów wskazuje błędną ilość geowłókniny (tj. 3662,12m²).

Powinno być 915,53m².

Ilość geowłókniny została przyjęta dla całego I odcinka Somonino-Goręczyno, tj. na całej długości i szerokości korpusu ścieżki (tj. pod ścieżką, poboczami i skarpami, jak i przepustem – tj. szer. 4,7m+obustronny zakład pionowy na krawędziach korpusu ścieżki po 0,6m+pionowo po 1,2m przy przepuszczeniu).

Pytanie 2.

Rysunek nr 2 Przekrój poprzeczny A-A oraz przekrój podłużny B-B przepustu skrzynkowego mówi o wykonaniu przepustu na geosiatce dwukierunkowej 32 kN/m. Inne opracowania dokumentacji projektowej nie wspominają o konieczności zastosowania w ramach zadania geosiatki.

Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy ułożyć geosiatkę.

Odp. 2.

Projekt nie przewiduje ułożenia geosiatki, a jedynie geowłókniny jw.

Pytania 3.

Opis techniczny branży drogowej w części dotyczącej zieleni mówi o konieczności wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt.

Prosimy o podanie wielkości nasadzeń i gatunku drzew, jakie będzie należało nasadzić.

Odp. 3.

Zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ należy preferować gatunki rodzime, dostosowane do istniejącego zadrzewienia, mające co najmniej 8 lat.

Pytanie 4

Zwracamy się o uzupełnienie zapisów umownych o zapis mówiący o dacie rozpoczęcia robót. Brak takiego zapisu we wzorze umowy.

Odp. 4 Roboty należy rozpocząć po podpisaniu umowy, w miarę jak pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Pytanie 5

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew

Odp. 5

Tak. Inwestycja jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, dla której nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usunięcie.

Pytanie 6.

Dot. Drzew do wycinki – wycinkę drzew można dokonywać do końca lutego. Zakładając, że termin rozpoczęcia prac przypadnie w marcu, nie będzie możliwym usunięcie drzew w okresie realizacji kontraktu.

W związku z powyższym prosimy o informacje czy Zamawiający dokona wycinki we własnym zakresie, a do wykonawcy będzie należało wykarczowanie pni.

Odp. 6

W związku z określonym terminem usunięcia siedlisk ptaków w terminie do 28 lutego 2018 Zamawiający informuje, że sam usunie przedmiotowe drzewa (śliwa ałyczna i Rubinia akcyjowa)

Pytanie 7

Z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, iż organ zezwolił na zniszczenie siedlisk ptaków (gąsiorek, wrona siwa) z terminem wykonania decyzji: od uprawomocnienia decyzji do końca 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dokonał zniszczeń siedlisk wymienionych w decyzji.

Odp. 7

Wykonawcy nie obowiązuje data wycinki drzew do 28 lutego 2018 r. gdyż Zamawiający wskazane w decyzji nr RDOS-Gd-WZG.6401.52.2017.AN.1 drzewa usunie sam. (data 28 luty 2017 r. jest błędna).

Pytanie 8.

Po czyjej stronie leży wykonanie nasadzeń uzupełniających?

Jeżeli za w/w czynności odpowiedzialny jest Wykonawca to niemożliwe jest przedstawienie przez Wykonawcę sprawozdania określonego w punkcie 2 decyzji RDOS-Gd-WZG.6401.52.2017.AN.1 w terminie do 31 stycznia 2018 r. Zwracamy się o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odp. 8

Nasadzenia uzupełniające leżeć będą po stronie Wykonawcy. Sprawozdanie z wykonania przedstawi Zamawiający.

Pytanie 9.

W opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót są opisane prace do wykonania w postaci „usunięcia ziemi za pomocą spycharek”. Technologiczne usunięcie ziemi ze skarp za pomocą spycharek jest nie do wykonania. Czy nie należało by zmienić tej pozycji na roboty ziemne koparką? Co z materiałem uzyskanym z usunięcia humusu? Wywieźć czy pozostawić? Czyj jest materiał pozyskany?

Odp. 9.

Zgodnie ze STWiORB humus należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 5km. Należy przyjąć wycenę zgodnie z planowanym schematem wykonania robót usunięcia humusu, znając teren podlegający humusowaniu.

Pytanie 10.

W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczącej odkopania kabli celem założenia rur osłonowych. Czy należy wycenić te prace?

Odp. 10.

Tak, należy tę pozycję ująć w wycenie prac.

Pytanie 11.

Prosimy o informację czyj jest materiał z rozbiórki (kostka, bariery, oporniki)? Jeżeli Zamawiającego to czy należy go rozebrać ze złożeniem na palety i kto dostarczy palety?

Odp. 11

Material jest Zamawiającego, wywieziony na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 5km, bez składania na palety.

Pytanie 12.

Czy należy wycenić odmulenie i wyprofilowanie rowu wzdłuż drogi powiatowej po przeciwnej stronie niż ścieżka rowerowa?

Odp. 12

Nie. Odmulenie przeciwległego rowu nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13.

W opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót są opisane roboty do wykonania w postaci obsiania skarp i poboczy. Prosimy o potwierdzenie iż należy obsiać grunt rodzimy bez wykonania dodatkowego obsypania humusem.

Odp. 13

Tak. W trakcie wykonywania robót nie jest możliwe, żeby przyległy teren nie zostanie zniszczony czy naruszony przez Wykonawcę, a więc cały teren z którego Wykonawca będzie korzystał podczas wykonaniu podstawowego zadania musi być doprowadzony do należytego stanu z obsianiem trawą włącznie.

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski