ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

LP.	RODZAJ ELEMENTU	MATERIAŁ	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA	MASA ELEMENTU	MASA OGÓŁEM
			mm	mm	szt.	kg/mb	kg	kg
1	SŁUPY	stal S235JRG2	S1 b/s o139.7/7.1	5000	20	23,20	116,00	2320,00
			S2 b/s o139.7/7.1	8500	47	23,20	197,20	9268,40
2			S2 b/s o139.7/7.1	3500	11	23,20	81,20	893,20
3	ELEMENTY RAM	stal ST3SX, śruby, nakrętki i podkładki 18G2, łączenia spawane i skręcane	C1 ceownik 140	1441	72	16,00	23,06	1660,03
4			C2 ceownik 140	1817	12	16,00	29,07	348,86
5			C3 ceownik 140	1771	8	16,00	28,34	226,69
6			C ceownik 100	1441	2	10,60	15,27	30,55
7			L1 L100/50	250	158	8,99	2,25	355,11
8			L2 100/50	50	8	8,99	0,45	3,60
9			BL1 80x10	240	12	6,28	1,51	18,09
10			M12 śruba, podkładki, nakrętki - montaż legarów , długosc 170mm	-	176	0,01	0,010	1,76
11			M16 śruba, podkładki, nakrętki - montaż słupów S1-S2, długosc	-	328	0,04	0,04	13,12
12	DRABINKI	stal St3SX, sruby, nakrętki, podkładki 18G2, łączenia spawane, wynkowanie na gorąco	D.Rs1 o38/3.6	2363	4	3,05	7,21	28,83
13			D.Rs2 o38/3.6	560,00	2	3,05	1,71	3,42
14			D.BL1 50x2.5	520,00	4	0,99	0,51	2,06
15			D.BL2 50x2.5	453,00	4	0,99	0,45	1,79
16			D.BL3 50x2.5	330,00	4	0,99	0,33	1,31
17			D.BL4 50x20	1485,00	4	7,85	11,66	46,63
18			D.BL5 50x2.5	420,00	12	0,99	0,42	4,99
19			M12 śruba, podkładki, nakrętki - drabinka, długość 15	-	12	0,06	0,06	0,72
RAZEM [kg]								15229,14
dodatek na spoiny 2%								304,58
RAZEM [kg]								15533,73

BUDOWA POMOSTU OSTRZYCE		listopad 2015
INWESTOR	**GMINA SOMONINO 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21**	SKALA 1:10
LOKALIZACJA	działka nr 343 obręb CZAPLE gmina STĘŻYCA	
TYTUŁ RYS.	**ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ**	RYS. NR 11
PROJEKANT:	mgr inż Joanna Wesołowicz–Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. POM/0226/PWOK/05	