

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną
ADRES INWESTYCJI : Gmina Somonino, Borcz działka 285
INWESTOR : GMINA SOMONINO
ADRES INWESTORA : UL CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GREINKE
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

 **"GreCAD" U.P.B.H.**
mgr inż. Piotr Greinke
ul. Rzemieśnicza 29, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-148-59-67, e-mail: grecad@wp.pl
tel./fax 58 680 18 15, kom. 665 477 063
WWW.GRECAD.PL

Data opracowania
11.01.2018

INWESTOR :

GMINA SOMONINO
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21
NIP 589-10-31-191

Data zatwierdzenia

16. 01. 2018

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie terenu placu zabwa			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1	0201-02	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	74.608	
		0.2*373.04			
				RAZEM	74.608
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-07 +	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²	373.040	
	KNR 2-31	Piasek o grubości ziarna 0,2-2 mm Grubość 20 cm			
	0104-08				
	analogia	373.04			
				RAZEM	373.040
3	KNR 2-02	Ogrodzenie o wysokości 1,5 m z profili stalowych 60/40m/2,0mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole Przesła systemowe 3D	m		
d.1	1803-02		m	84.980	
	analogia	13.95+33.82+12.19+27.22-2*1.1			
				RAZEM	84.980
4	KNR 2-23	Furtka z przesła systemowego o szerokości 1,1 m	szt.		
d.1	0402-03		szt.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
2		Nawierzchnia trawiasta - urządzenia fitness			
5	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
d.2	0206-02		ha	0.022	
		0.0221			
				RAZEM	0.022
6	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.2	0209-01		ha	0.022	
		poz.5			
				RAZEM	0.022
7	KNR 2-21	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
d.2	0215-01		ha	0.022	
		poz.5			
				RAZEM	0.022
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
d.2	0404-02		ha	0.022	
		poz.5			
				RAZEM	0.022
3		Urządzenia zabawowe i wyposażenie			
9		Zestaw zabawowy nr 9 dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10		Huśtawka ramieniowa podwójna dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11		Stolik do gry w chinczyka i warcaby dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12		Urządzenie sprawnościowe S2 dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13		Ścianka wspinaczowa dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14		Ławka z oparcie dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
15		Kosze na śmieci dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
16		Tablica regulaminowa dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
17		Tablica informacyjna dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna				

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Urządzenie fitness ławka dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19		Urządzenie fitness prostownik pleców dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
20		Urządzenie fitness wyciąg górny dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
21		Urządzenie fitness wioślarz dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
22		Urządzenie fitness orbitrek dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
23		Urządzenie fitness twister dostawa i montaż	kpl.		
d.3	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000