

Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD SDR17 DN90 i DN110

Projektowana kanalizacja grawitacyjna PCV DN200 i DN250

Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 i z PP DN400

Przepompownia ścieków polimerobetonowa DN 1500

Przepompownia ścieków polimerobetonowa DN 1500

Rura osłonowa dwudzielna na kablach

Projektowana komora przepływomierza DN 1200

Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 rozprężna

Projektowany przewiert lub przecisk w rurze osłonowej

Projektowana szafka zasilająca i szafka automatyki przepompowni

Projektowany słup oświetleniowy

Projektowane ogrodzenie (siatka na cokole betonowym H = 1,8 m)

Projektowany teren przepompowni z nawierzchnią z kostki betonowej

Projektowana brama przesuwna o długości 5 metrów

Projektowane przyłącze wodociągowa PE DN63

Projektowany hydrant nadziemny DN80

Projektowana zasuwa wodociągowa Z50

Oznaczenie studni i węzła kanalizacyjnego (rzędna terenu, rzędna osi przewodu)

Projektowane przepusty betonowe DN600

Wojciech G. 20.11.2017. 711
2 dnia 16.01.2018

GMINA STĘŻYCA
83-322 Stężyca, ul. Parkowa 1
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. 58 982-89-65, NIP 589-15-95-806

Z up. Wójta

Jacek Romiński
Insp. ds. inwestycji

214/3

R
RVI

**Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak**

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączem wodociągowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stężyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Rąty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybakł, gm. Somonino

Inwestor: Gmina Somonino
Ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Projekt zagospodarowania terenu

Data: 20 17

Skala: 1:500

Rys. nr 2.1

Projektował : mgr inż. Marcin Lesiak
nr upr. POM/0054/PBS/16

Sprawdził : mgr inż. Roman Lesiak
nr upr. 3580/GD/88

Jan

40

i
609

214/4

324 Brodnica Górna Sznurki 114C

kom: 695-401-525

R 178.8