

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gruntowej relacji Goręczyno - Ramleje (działka nr 158) w miejscowości Ramleje.

Odcinek przebudowywanej drogi wynosi 570 mb przy szerokości 5,8m wraz z poboczami. Szerokość górnej warstwy nawierzchni asfaltowej = 5 m.

Zakres robót obejmuje:

Wycięcie krzewów i gałęzi wzdłuż modernizowanej drogi wraz z ich wywozem. Wykonanie poszerzenia istniejącej drogi dla uzyskania wymaganej szerokości i dopasowania do granic własności, wraz z wywozem ziemi.

Wykonanie podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna po zagęszczeniu grubości = 10 cm. Z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy (1392 m²) Wykonanie podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego 0- 3,15 mm –warstwa dolna po zagęszczeniu grubości = 20cm.pozza istniejąca nawierzchnią asfaltowa (2028 m²) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową.

Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltu grubości = 4 cm (570 x 5,1)

Mechaniczne sfrezowanie warstwy ścieralnej na istniejących nawierzchniach asfaltowych, celem dokonania łączów warstw ścieralnych. Skropienie nawierzchni drogi warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej – warstwa ścieralna grubości = 4 cm. (570 x 5,00) Dostawa, usypanie i zagęszczenie obustronnie poboczy drogi kruszywem drogowym lub frezem asfaltowym – warstwa frezu po zagęszczeniu grubości = 28 cm.

Mechaniczne obustronne malowanie farbą chlorokauczukową linii krawędziowych ciągłych i przerywanych pasa jezdni drogi.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej – 3 egz.