

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego - relacji Ramleje - Goręczyno nr. dz.
158 na odcinku 570,00 m
ADRES INWESTYCJI : Ramleje gm. Somonino dz. nr. 158
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : 83-314 Somonino, Ul. Ceynowy 21
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Jaroś
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Andrzej Jaroś
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi transportu rolnego Ramleje - Goręczyno					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01 d.1 0102-01		Wycięcie krzewów i gałęzi wzdłuż modernizowanej drogi wraz z ich wywozem 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 KNR 2-01 d.1 0202-02		Mechaniczne wykonanie poszerzenia drogi na odcinku 250,00 m ko- parko - ładowarką wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km 62.50	m ³ m ³	 62.50	
				RAZEM	62.50
3 KNR-W/2- d.1 01/0705-02 analogia		Wyrównanie nawierzchni drogi równiarką drogową samojezdną 192,00 + 146,00 = 338,00 mb 338.00	m m	 338.00	
				RAZEM	338.00
2		PODBUDOWA Z TŁUCZNIA			
4 KNR 2-31 d.2 0204-03		Podbudowa z tłucznia 0 - 31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 10 cm i 20 cm na całej szerokości drogi 6,00 i długości 570,00 m I odcinek 1392,00 m ² - gr. 10 cm II odcinek 2028,00 m ² - gr. 20 cm razem 3420,00 m ² 3420.00	m ² m ²	 3420.00	
				RAZEM	3420.00
3		WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ			
5 KNR AT-03 d.3 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudo- wy tłuczniowej 570,00 x 5,10 = 2907,00 m ² 2907.00	m ² m ²	 2907.00	
				RAZEM	2907.00
6 KNR AT-03 d.3 0301-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążą- ca o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 570,00 x 5,10 = 2907,00 m ² 2907.00	m ² m ²	 2907.00	
				RAZEM	2907.00
7 KNR AT-03 d.3 0302-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieral- na o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 570,00 x 5,00 = 2850,00 m ² 2850.00	m ² m ²	 2850.00	
				RAZEM	2850.00
4		UMOCOWANIE POBOCZY DROGI			
8 KNR/2-31/ d.4 0601-01 analogia		Umocowanie poboczy drogi kruszywem drogowym 0 - 31,5 mm wraz z zagęszczeniem 570,00 mb x 2 = 1140,00 mb szer 0,40m i gr. 8 cm 1140.00	m m	 1140.00	
				RAZEM	1140.00