

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyposażeniem w sprzęt kuchenny
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Egiertowie, im. Franciszka z Asyżu, ul. Kartuska 1, Egiertowo, 83-312 Hopowo
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

Niniejszy kosztorys inwestorski obejmuje roboty związane z przebudową pomieszczeń kuchennych i przynależnych w Szkole Podstawowej w Egiertowie, na działce nr 58/2, obręb Egiertowo, gmina Somonino.

Zakres prac obejmuje:

1. Wyposażenie w następujących pomieszczeniach:

1.1. Kuchnia

1 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - piec konwekcyjno parowy ze stali nierdzewnej kpl. 1

2 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - naświetlacz do jaj kpl. 1

3 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - patelnia elektryczna z uchwytem automatycznym kpl. 1

4 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - kuchenka gazowa wolnostojąca 4 palnikowa z półką 20,5kW - propan butan z piekarnikiem elektrycznym kpl. 1

5 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 1000x500x1800mm ze stali nierdzewnej kpl. 2

6 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy centralny skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej kpl. 2

7 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy przyścienny skręcany z regulacją wysokości 1000x600mm ze stali nierdzewnej kpl. 2

8 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej kpl. 2

9 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - taboret grzewczy ze stali nierdzewnej 7,5kW kpl. 3

10 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości przy okienku wydawczym o wymiarach 1980x450mm kpl. 1

11 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości przy okienku wydawczym o wymiarach 690x600mm kpl. 1

12 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm kpl. 1

13 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 100l kpl. 5

14 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 80l kpl. 1

15 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 30l kpl. 2

16 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - chochle o pojemności 1l kpl. 5

17 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - duże sito do odcedzenia ziemniaków kpl. 5

18 d.1.1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - sztućce - nóż, widelec, mała łyżeczka, duża łyżka kpl. 100

1.2. Zmywalnia

19 d.1.2. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - wózek regał o wymiarach 920x600mm i wysokości minimum 1540mm, minimum pięciopółkowy wyposażony w cztery koła skrętne oraz hamulec, wykonany ze stali nierdzewnej kpl. 1

20 d.1.2. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Zmywarka kapturowa 2200x1250x600mm zasilana prądem trójfazowym kpl. 1

21 d.1.2. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm kpl. 1

22 d.1.2. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej kpl. 1

23 d.1.2. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości pod szafką wiszącą o wymiarach 1000x500mm kpl. 1

1.3. Pomieszczenie przygotowania półproduktów

24 d.1.3. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa chłodnicza 1 drzwiowa 350l INOX kpl. 1

25 d.1.3. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast zamrażarka skrzyniowa 95l INOX kpl. 1

26 d.1.3. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm kpl. 1

27 d.1.3. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej kpl. 1

28 d.1.3. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej kpl. 1

1.4. Stołówka

29 d.1.4. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół na stelażu metalowym z drewnianym blatem 1600x800mm kpl. 3

30 d.1.4. Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - krzesło na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej kpl. 24

2. Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na zaplecze socjalne dla obsługi kuchni - wymiana glazury na ścianach i posadzkach w pomieszczeniu łazienki oraz drzwi wewnętrznych, wymiana armatury, malowanie ścian i sufitów.

3. Pomieszczenia kuchni na parterze wraz z zapleczem - polegający na przebudowie ścianek działowych z montażem nowych drzwi wewnętrznych, ułożeniem płytek na ścianach i posadzkach, malowaniem ścian i sufitów.

4. Instalacje sanitarne - wykonanie i uruchomienie nowej wentylacji w pomieszczeniu kuchni, zmywalni i pomieszczeniu przygotowania półproduktów.

5. Instalacja elektryczna - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 380V oraz instalacji oświetleniowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wyposażenie			
1.1		Kuchnia			
1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - piec konwekcyjno parowy ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - naświetlacz do jaj	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - patelnia elektryczna z uchwytem automatycznym	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - kuchenka gazowa wolnostojąca 4 palnikowa z półką 20,5kW - propan butan z piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 1000x500x1800mm ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - HENDI Stół roboczy centralny skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - HENDI Stół roboczy przyścienny skręcany z regulacją wysokości 1000x600mm ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - taboret grzewczy ze stali nierdzewnej 7,5kW	kpl.		
d.1.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości przy okienku wydawczym o wymiarach 1980x450mm	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości o wymiarach 690x600mm	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 100l	kpl.		
d.1.1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
14		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 80l	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 30l	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - chochle o pojemności 1l	kpl.		
d.1.1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
17		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - duże sito do odcedzenia ziemniaków	kpl.		
d.1.1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
18		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - sztućce - nóż, widelec, mała łyżeczka, duża łyżka	kpl.		
d.1.1		100	kpl.	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Zmywalnia		RAZEM	100.000
19 d.1.2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - wózek regał o wymiarach 920x600mm i wysokości minimum 1540mm, minimum pięciopółkowy wyposażony w cztery koła skrętne oraz hamulec, wykonany ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Zmywarka kapturowa 2200x1250x600mm zasilana prądem trójfazowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości pod szafką wiszącą o wymiarach 1000x500mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pomieszczenie przygotowania półproduktów			
24 d.1.3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa chłodnicza 1 drzwiowa 350l INOX 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast zamrażarka skrzyniowa 95l INOX 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Stołówka			
29 d.1.4		Dostawa - stół na stelażu metalowym z drewnianym blatem 1600x800mm 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.1.4		Dostawa - krzesło na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000
2		Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na zaplecze socjalne dla obsługi kuchni			
31 d.2 1202-09	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 1.92*1.13+2.40*1.13+1.24*4.74+4.24*3.26+1.60*1.10+1.60*1.10	m ² m ²	 28.920	
				RAZEM	28.920
32 d.2 1202-09	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.20*(1.92*2+1.13*2+2.40*2+1.24*2+4.74*2+4.24*2+3.26*2+1.60*2+1.10*2+1.60*2+1.10*2)	m ² m ²	 107.052	
				RAZEM	107.052
33 d.2 202 1134-01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.920	m ² m ²	 28.920	
				RAZEM	28.920
34 d.2 202 1134-02	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 107.052	m ² m ²	 107.052	
				RAZEM	107.052
35 d.2 1204-08	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28.920	m ² m ²	 28.920	
				RAZEM	28.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	107.052	m ²	107.052	
				RAZEM	107.052
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	28.920	m ²	28.920	
				RAZEM	28.920
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	107.052	m ²	107.052	
				RAZEM	107.052
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	139.30	m ²	139.300	
				RAZEM	139.300
40	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07	1.10*1.60+1.50*1.20	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
41	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	1.60*(1.10*2*2+1.60*2+1.50*2)	m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
42	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	1.10*2.60+1.50*1.20	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	4.660	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - izolacja przeciwwodna posadzki folią w płynie	m ²		
d.2	202 1134-01	4.660	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
45	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.2	202 2805-05	4.660	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2.10*(1.10*2*2+1.60*2+1.50*2)	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - analogia - izolacja przeciwwodna ścian folią w płynie	m ²		
d.2	202 1134-02	2.10*(1.10*2*2)	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
48	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	22.260	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
49	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-03	22.260	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
50	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.2	0702-04	0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
51	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm - analogia - montaż kratki ściekowej w kabinie natryskowej	szt.		
d.2	0216-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-02	Wymiana umywalki ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.2	0219-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską 'Kompakt'	kpl.		
d.2	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
d.2	0121-02	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3		Pomieszczenia kuchni na parterze wraz z zapleczem			
58	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.27*(1.10+2.75+1.17+0.70+1.98+1.21)	m ²	29.136	
				RAZEM	29.136
59	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		139.30	m ²	139.300	
				RAZEM	139.300
60	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(5.61*2+4.61*2)	m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
61	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0.90*2.05*4	szt.	7.380	
				RAZEM	7.380
62	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		29.136*0.03+139.30*0.03+40.880*0.03+0.5	m ³	6.779	
				RAZEM	6.779
63	KNR 0-14 d.3 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - z otworem na drzwi	m ²		
		(1.21+1.36+0.40+0.70+2.40)*3.27	m ²	19.849	
				RAZEM	19.849
64	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.90*2.10*6	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
65	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - analogia - ościeżnice drzwi	m		
		(0.90+2.05*2)*5	m	25.000	
				RAZEM	25.000
66	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05*5	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
67	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - analogia - ościeżnice drzwi do pomieszczenia przygotowania posiłków	m		
		(0.90+2.05*2)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
69	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi pomiędzy stołówką a zmywalnią oraz okienko wydawcze z kuchni do stołówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 0-19 d.3 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodelnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okienko wydawcze i okienku zwrotu naczyń	m ²		
		1.00*1.25*1	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
71	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		139.30	m ²	139.300	
				RAZEM	139.300
72	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.27*(4.61*2+5.61*2+3.87*2+3.17*2+2.02+4.34*2+1.21*2+1.58*2+1.14*2+9.06)	m ²	203.198	
				RAZEM	203.198

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
74	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 203.198-2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2)	m ² m ²	 114.158	
				RAZEM	114.158
75	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
76	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 114.158	m ² m ²	 114.158	
				RAZEM	114.158
77	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
78	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 114.158	m ² m ²	 114.158	
				RAZEM	114.158
79	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
80	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
81	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
82	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 139.30	m ² m ²	 139.300	
				RAZEM	139.300
83	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2)	m ² m ²	 89.040	
				RAZEM	89.040
84	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2)	m ² m ²	 89.040	
				RAZEM	89.040
85	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 89.040	m ² m ²	 89.040	
				RAZEM	89.040
86	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Instalacje sanitarne			
87	Kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni i zmywalni 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	analiza indywidualna d.4	Demontaż istniejącej instalacji wod.kan. wraz z osprzętem i wyposażeniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-01 d.4 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 21.00	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
90	KNR 4-01 d.4 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 21.00	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
91	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
92	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
93	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10+1	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
94	KNR-W 2-15 d.4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
95	KNR 0-34 d.4 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.6 mm (C)	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
96	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
97	KNR-W 2-15 d.4 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		10+1	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
98	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa z słuchawką prysznicową	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
101	KNR-W 2-15 d.4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
102	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
104	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - montaż wpustów w posadzkach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Instalacja elektryczna			
106	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		320.00	m	320.000	
				RAZEM	320.000
107	KNR 4-03 d.5 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		320.00	m	320.000	
				RAZEM	320.000
108	KNR 4-03 d.5 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		320.00*0.03*0.05	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
109	KNR-W 5-08 d.5 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1.0	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR-W 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 5-08 d.5 0212-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 18.00	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
112	KNR-W 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 220.00	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
113	KNR-W 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
114	KNR-W 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
115	KNR-W 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
116	KNR-W 5-08 d.5 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
117	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118	KNR-W 5-08 d.5 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw nastropowych LED alu 48W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
119	KNR-W 5-08 d.5 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw nastropowych LED 27W 3000K 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
120	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy z źródłem światła LED w pomieszczeniu stołówki 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wypożyczenie				
1.1		Kuchnia				
1 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - piec konwekcyjno parowy ze stali nierdzewnej	kpl	1	0.00	0.00
2 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - naświetlacz do jaj	kpl	1	0.00	0.00
3 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - patelnia elektryczna z uchwytem automatycznym	kpl	1	0.00	0.00
4 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - kuchenka gazowa wolnostojąca 4 palnikowa z półką 20,5kW - propan butan z piekarnikiem elektrycznym	kpl	1	0.00	0.00
5 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 1000x500x1800mm ze stali nierdzewnej	kpl.	2	0.00	0.00
6 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy centralny skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej	kpl.	2	0.00	0.00
7 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy przyścienny skręcany z regulacją wysokości 1000x600mm ze stali nierdzewnej	kpl.	2	0.00	0.00
8 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafka wisząca 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej	kpl.	2	0.00	0.00
9 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - taboret grzewczy ze stali nierdzewnej 7,5kW	kpl.	3	0.00	0.00
10 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości przy okienku wydawczym o wymiarach 1980x450mm	kpl.	1	0.00	0.00
11 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości o wymiarach 690x600mm	kpl.	1	0.00	0.00
12 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm	kpl.	1	0.00	0.00
13 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 100l	kpl.	5	0.00	0.00
14 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 80l	kpl.	1	0.00	0.00
15 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Kotły garnki ze stali nierdzewnej z pokrywką 30l	kpl.	2	0.00	0.00
16 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - chochle o pojemności 1l	kpl.	5	0.00	0.00
17 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - duże sito do odcedzenia ziemniaków	kpl.	5	0.00	0.00
18 d.1. 1		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - sztućce - nóż, widelec, mała łyżeczka, duża łyżka	kpl.	100	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Zmywalnia				
19 d.1. 2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - wózek regał o wymiarach 920x600mm i wysokości minimum 1540mm, minimum pięciopółkowy wyposażony w cztery koła skrętne oraz hamulec, wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.	1	0.00	0.00
20 d.1. 2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Zmywarka kapturowa 2200x1250x600mm zasilana prądem trójfazowym	kpl.	1	0.00	0.00
21 d.1. 2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm	kpl.	1	0.00	0.00
22 d.1. 2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej	kpl.	1	0.00	0.00
23 d.1. 2		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - stół ze stali nierdzewnej z półką w połowie wysokości pod szafką wiszącą o wymiarach 1000x500mm	kpl.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Pomieszczenie przygotowania półproduktów				
24 d.1. 3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast Szafa chłodnicza 1 drzwiowa 350l INOX	kpl	1	0.00	0.00
25 d.1. 3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Stalgast zamrażarka skrzyniowa 95l INOX	kpl	1	0.00	0.00
26 d.1. 3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - zlew basenowy ze stali nierdzewnej o wym 600x600mm	kpl.	1	0.00	0.00
27 d.1. 3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Hendi Stół roboczy skręcany z regulacją wysokości 1200x600mm ze stali nierdzewnej	kpl.	1	0.00	0.00
28 d.1. 3		Dostawa, podłączenie i uruchomienie sprzętu kuchennego - Szafki wiszące 1000x800x400mm ze stali nierdzewnej	kpl.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Stółówka				
29 d.1. 4		Dostawa - stół na stelażu metalowym z drewnianym blatem 1600x800mm	kpl.	3	0.00	0.00
30 d.1. 4		Dostawa - krzesło na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej	kpl.	24	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na zaplecze socjalne dla obsługi kuchni				
31 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	1.92*1.13+ 2.40+1.13+ 1.24*4.74+ 4.24*3.26+ 1.60*1.10+ 1.60*1.10 = 28.920	0.00	0.00
32 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	2.20*(1.92* 2+1.13*2+ 2.40*2+ 1.24*2+ 4.74*2+ 4.24*2+ 3.26*2+ 1.60*2+ 1.10*2+ 1.60*2+ 1.10*2) = 107.052	0.00	0.00
33 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	28.920	0.00	0.00
34 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	107.052	0.00	0.00
35 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	28.920	0.00	0.00
36 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	107.052	0.00	0.00
37 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	28.920	0.00	0.00
38 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	107.052	0.00	0.00
39 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	139.30	0.00	0.00
40 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	1.10*1.60+ 1.50*1.20 = 3.560	0.00	0.00
41 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1.60*(1.10* 2*2+1.60*2+ 1.50*2) = 16.960	0.00	0.00
42 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	1.10*2.60+ 1.50*1.20 = 4.660	0.00	0.00
43 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.660	0.00	0.00
44 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia - izolacja przeciwwodna posadzki folią w płynie	m ²	4.660	0.00	0.00
45 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m ²	4.660	0.00	0.00
46 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2.10*(1.10* 2*2+1.60*2+ 1.50*2) = 22.260	0.00	0.00
47 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - analogia - izolacja przeciwwodna ścian folią w płynie	m ²	2.10*(1.10* 2*2) = 9.240	0.00	0.00
48 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	22.260	0.00	0.00
49 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	22.260	0.00	0.00
50 d.2	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m ²	0.90*2.05*2 = 3.690	0.00	0.00
51 d.2	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm - analogia - montaż kratki ściekowej w kabinie natryskowej	szt.	1	0.00	0.00
52 d.2	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	1	0.00	0.00
53 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską 'Kompakt'	kpl.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.2 02	KNR 4-02 0121-	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.	1	0.00	0.00
55 d.2 03	KNR 4-02 0121-	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.	1	0.00	0.00
56 d.2 01	KNR 4-02 0118-	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	3	0.00	0.00
57 d.2 11	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³	0.50	0.00	0.00
Razem dział: Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na zaplecze socjalne dla obsługi kuchni						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Pomieszczenia kuchni na parterze wraz z zapleczem				
58 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.27*(1.10+2.75+1.17+0.70+1.98+1.21) = 29.136	0.00	0.00
59 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	139.30	0.00	0.00
60 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2.00*(5.61*2+4.61*2) = 40.880	0.00	0.00
61 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	0.90*2.05*4 = 7.380	0.00	0.00
62 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³	29.136*0.03+139.30*0.03+40.880*0.03+0.5 = 6.779	0.00	0.00
63 d.3	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - z otworem na drzwi	m ²	(1.21+1.36+0.40+0.70+2.40)*3.27 = 19.849	0.00	0.00
64 d.3	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.90*2.10*6 = 11.340	0.00	0.00
65 d.3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - analogia - ościeżnice drzwi	m	(0.90+2.05*2)*5 = 25.000	0.00	0.00
66 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	0.90*2.05*5 = 9.225	0.00	0.00
67 d.3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - analogia - ościeżnice drzwi do pomieszczenia przygotowania posiłków	m	(0.90+2.05*2) = 5.000	0.00	0.00
68 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	0.90*2.05 = 1.845	0.00	0.00
69 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi pomiędzy stołówką a zmywalnią oraz okienko wydawcze z kuchni do stołówki	szt.	2	0.00	0.00
70 d.3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - okienko wydawcze i okienku zwrotu naczyń	m ²	1.00*1.25*1 = 1.250	0.00	0.00
71 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	139.30	0.00	0.00
72 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	3.27*(4.61*2+5.61*2+3.87*2+3.17*2+2.02+4.34*2+1.21*2+1.58*2+1.14*2+9.06) = 203.198	0.00	0.00
73 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	139.30	0.00	0.00
74 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	203.198-2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2) = 114.158	0.00	0.00
75 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	139.30	0.00	0.00
76 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	114.158	0.00	0.00
77 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	139.30	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	114.158	0.00	0.00
79 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	139.30	0.00	0.00
80 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	139.30	0.00	0.00
81 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	139.30	0.00	0.00
82 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	139.30	0.00	0.00
83 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2) = 89.040	0.00	0.00
84 d.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	2.10*(4.61*2+5.61*2+3.11*2+2.02*2+1.17*2+1.58*2+0.70*2+2.40*2) = 89.040	0.00	0.00
85 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	89.040	0.00	0.00
86 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³	2.00	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenia kuchni na parterze wraz z zapleczem						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Instalacje sanitarne				
87	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni i zmywalni	kpl	1	0.00	0.00
88	d.4 analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji wod.kan. wraz z osprzętem i wyposażeniem	kpl.	1	0.00	0.00
89	KNR 4-01 0337-d.4 01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	21.00	0.00	0.00
90	KNR 4-01 0326-d.4 01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	21.00	0.00	0.00
91	KNR 4-01 0705-d.4 02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	21.00	0.00	0.00
92	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	22.00	0.00	0.00
93	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	10+1 = 11.000	0.00	0.00
94	KNR-W 2-15 d.4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	22.00	0.00	0.00
95	KNR 0-34 0101-d.4 01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	22	0.00	0.00
96	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	22.00	0.00	0.00
97	KNR-W 2-15 d.4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	10+1 = 11.000	0.00	0.00
98	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2	0.00	0.00
99	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa z słuchawką prysznicową	szt.	3	0.00	0.00
100	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	26.00	0.00	0.00
101	KNR-W 2-15 d.4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	18.00	0.00	0.00
102	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6	0.00	0.00
103	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	0.00	0.00
104	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - montaż wpustów w posadzkach	szt.	3	0.00	0.00
105	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2	0.00	0.00
Razem dział: Instalacje sanitarne						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Instalacja elektryczna				
106	KNR 4-03 1001-d.5 04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	320.00	0.00	0.00
107	KNR 4-03 1012-d.5 02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	320.00	0.00	0.00
108	KNR 4-03 1014-d.5 01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	320.00* 0.03*0.05 = 0.480	0.00	0.00
109	KNR-W 5-08 d.5 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	1.0	0.00	0.00
110	KNR-W 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.0	0.00	0.00
111	KNR-W 5-08 d.5 0212-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	18.00	0.00	0.00
112	KNR-W 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m	220.00	0.00	0.00
113	KNR-W 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m	100.00	0.00	0.00
114	KNR-W 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	20	0.00	0.00
115	KNR-W 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	16	0.00	0.00
116	KNR-W 5-08 d.5 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręconych 16A/2.5 mm2	szt.	3	0.00	0.00
117	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	4	0.00	0.00
118	KNR-W 5-08 d.5 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw nastropowych LED alu 48W	kpl.	2	0.00	0.00
119	KNR-W 5-08 d.5 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw nastropowych LED 27W 3000K	kpl.	9	0.00	0.00
120	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy z źródłem światła LED w pomieszczeniu stołówki	kpl.	8	0.00	0.00
Razem dział: Instalacja elektryczna						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 30	Wypożyczenie	0.00				0.00%
1.1	1 - 18	Kuchnia	0.00				0.00%
1.2	19 - 23	Zmywalnia	0.00				0.00%
1.3	24 - 28	Pomieszczenie przygotowania półproduktów	0.00				0.00%
1.4	29 - 30	Stół	0.00				0.00%
2	31 - 57	Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na zaplecze socjalne dla obsługi kuchni	0.00				0.00%
3	58 - 86	Pomieszczenia kuchni na parterze wraz z zapleczem	0.00				0.00%
4	87 - 105	Instalacje sanitarne	0.00				0.00%
5	106 - 120	Instalacja elektryczna	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł