

Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI

/ wszyscy/

Dotyczy: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie, ul. Osiedlowa – etap 1”

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

1. Czy posiadają Państwo przedmiar prac?

Odp. Przedmiar został opublikowany – jest elementem jedynie pomocniczym.

2. Jak będzie zagospodarowany pozostały urobek z niwelacji terenu do wysokości 212,50 m n.p.m. Jeśli będzie on odwożony poza miejsce inwestycji to jak daleko?

Odp. Wg założeń, cały urobek z wykopów zostanie przemieszczony i zagospodarowany na terenie przewidzianym pod budowę placu zabaw, celem podniesienia terenu.

3. W projekcie budowlanym w rozdziale dotyczącym niwelacji terenu podaje się grubość korytowania 30 cm, natomiast w punkcie 2.5.1 Nawierzchnie piaszczyste podane są dwie warstwy piasku 10 cm i 30 cm co wymusza korytowanie na głębokość 40 cm?

Odp. Cały teren pod budowę Otwartej Strefy Aktywności przewidziany w tym postępowaniu wymaga niwelacji do poziomu 212,50m. n.p.m. W przedmiarach ujęto pozycje ilości materiału zasypowego – piasek, w których przyjęta jest wartość 10 cm piasku warstwy odsączającej oraz pozostałej ilości materiału koniecznego do uzyskania zakładanego poziomu gruntu jak i warstwa 30 cm warstwy bezpiecznej. Należy te wartości wycenić.

4. W zadaniu planowane jest ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym, zgodnie z projektem budowlanym o wysokości 1 m, a w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ogrodzenie ma wysokość 1,5 m. Jaka zatem wartość jest prawidłowa? Czy pod planowanym ogrodzeniem mają zostać ułożone obrzeża betonowe, jeśli tak to jakiej grubości i w jakim kolorze?

Odp. Proszę przyjąć założenia wynikające z projektu budowlanego opisane w pkt. 2.4. - Ogrodzenie placu zabaw. - ogrodzenie panelowe o wysokości 1 m ze zgrzewanych prętów stalowych, słupki stalowe, cokoły z płyt prefabrykowanych. Kolor paneli zielony, cokołów szary.

5. W projekcie budowlanym jest napisane o połączeniu OSA z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, natomiast PZT nie przewiduje budowy żadnych dodatkowych ciągów komunikacyjnych? Proszę o doprecyzowanie czy w tym zadaniu mają powstać ciągi komunikacyjne z kostki brukowej i krawężników betonowych wymienione w SST i w jakich ilościach?

Odp. Projekt nie przewiduje budowy ciągów komunikacyjnych. W przedmiarach ujęto pozycję do wyceny - obniżenie istniejącego krawężnika na ciągu pieszo jezdnym na wysokości strefy relaksu w celu umożliwienia bezpiecznego dojścia osób niepełnosprawnych.

6. Czy Zamawiający dopuści łączenia spawane lub ze stali nierdzewnej ?

Odp. Pytanie niezrozumiałe – nie udzielono odpowiedzi.

7. Proszę o informację czy do wyceny etapu I wchodzi: niwelacja terenu, plac zabaw, ogrodzenie z furtką bez oferty na urządzenia siłowni i rekreacji oraz bez nawierzchni piasek/trawa i nasadzeń.

Odp. Do wyceny należy przyjąć wszelkie roboty przewidziane w projekcie i przedmiarach a dotyczące: - niwelacja całego terenu przewidzianego w projekcie pod budowę Otwartej Strefy Aktywności z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku pod plac zabaw, dostawą i montażem urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu zabaw, obsienie pozostałe części całej strefy trawą i obniżenie krawężnika na dojściu z istniejącego ciągu pieszo jezdny do strefy relaksu.

Wójt Gminy
/-/Marian Kowalewski

